

Or.271.7.2020

Zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104011B ul. Kościelna w Jasionówce”.

W dniu 22.06.2020 r. o Zamawiającego wpłynęły pytania jednego z potencjalnych Wykonawców:

1) *„ Czy odbudowywana nawierzchnia z brukowca będzie ograniczona krawężnikiem?”*

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Nawierzchnia z brukowca nie będzie ograniczona krawężnikiem. Zadanie będzie polegało na przywróceniu stanu pierwotnego w związku z budową kanalizacji deszczowej.

2) *„W przedmiarach przyjęto $120+260= 380$ m krawężnika; na planie zagospodarowania (w załączeniu) zaznaczono linie krawężnika i dla tak przyjętych miejsc będzie ok 570 m bez nawierzchni z brukowca; ile m krawężnika przyjąć w cenie ofertowej?”*

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie zamieszczał planu zagospodarowania terenu do dokumentacji zamówienia. Do wyliczania oferty należy przyjąć ilość zgodną z przedmiarami tj. 380 mb.

3) *„W przedmiarach przyjęto warstwę górną podbudowy z kruszywa naturalnego, na przekroju jest przyjęte kruszywo łamane, jakie kruszywo przyjąć w cenie ofertowej?”*

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy przyjąć, iż warstwa górna podbudowy o grubości 15 cm po zagęszczeniu wykonana będzie z kruszywa łamanego w obu przedmiarach.

4) *„Na planie zagospodarowania terenu jest wpis o przebudowie istniejących schodów; w przedmiarze nie ma tych robót; czy te roboty są objęte przedmiotem zamówienia ?”*

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie zamieszczał planu zagospodarowania terenu do dokumentacji zamówienia. Roboty związane z przebudową istniejących schodów nie są objęte przedmiotem zamówienia.

5) *„Na planie zagospodarowania terenu są chodniki z kostki 6 cm (opisie technicznym 400 m2) i chodniki z wzmocnionej kostki, w przedmiarze nie ma tych robót, czy te roboty są objęte przedmiotem zamówienia ?”*

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie zamieszczał planu zagospodarowania terenu do dokumentacji zamówienia. Zgodnie z przedmiarami wszystkie nawierzchnie wykonane będą z kostki betonowej grubości 80 mm, pow. 2883 m² łącznie nawierzchni jezdnych i chodników.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki