

2021-08-30

**Inwestor:**

Gmina Jasionówka  
ul. Rynek 19  
19 – 122 Jasionówka

**Przedmiar robót Nr:**

**Nazwa budowy:** Budowa kanału technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi gminnej w miejscowości Kujbiedy w km. 0+811,9 – 1+019

**Adres budowy:** Kujbiedy gm. Jasionówka ,

**Obiekt:** Kanał technologiczny

**Rodzaj robót:** Telekomunikacyjne

**Data oprac.:** 2021-08-30

**Podstawa opracowania:** KNR 5-01U, KNR TP39, KNR 5-02

**Waluta:** PLN

Sporządził:

Sprawdził:





# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
<b>1. kanał technologiczny</b>				
1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0102-01-040	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu Rura DVK110 krotność= 1,00	m	204,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR TP390302-12-043	Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 0,7 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruntach kat.III-IV krotność= 1,00	km	0,20
3	wg nakładów rzeczowych KNR TP390302-10-043	Budowa prefabrykowanej wiązki mikrorur. krotność= 1,00	km	0,20
4	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0301-02-020	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III krotność= 1,00	szt	2,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0322-01-020	Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabli.Rama studni ciężka lub podwójna krotność= 1,00	szt	2,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR TP390203-01-040	Mechaniczne wciąganie 1 rury HDPE40, w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej krotność= 1,00	m	38,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR TP390203-01-040	Mechaniczne wciąganie 1 wiązki mikrorur, w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej krotność= 1,00	m	38,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR TP390204-04-020	Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 40 mm, w kanalizacji krotność= 1,00	szt	2,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR TP390204-01-020	Montaż skręcanych złączy mikrorur, w kanalizacji krotność= 1,00	szt	2,00



1	2	3	4	5
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-020201-02-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą HDPE110/6,3 krotność= 1,00		m 38,00

