



**RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

**Gmina Jasionówka**  
**ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka**

Jasionówka, dn. 20.02.2023 r.

**Or.271.3.2023**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 17.02.2023 r.  
w postępowaniu pn. „Przebudowa i modernizacja dróg”**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na pytania dotyczące ww. zamówienia:

1. Prosimy o podanie okresu gwarancji oraz pielęgnacji zieleni drogowej oraz ilości koszeń w ciągu roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga podawania okresu gwarancji oraz pielęgnacji zieleni drogowej ani ilości koszeń w ciągu roku.

**Część I - Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 104003 B od drogi wojewódzkiej Nr 671 – Kąty – do drogi powiatowej Nr 1404 B w km 0+000 – 3+484,9.**

2. Zapisy SST D03.01.01 dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem betonowych przepustów pod koroną drogi. Rysunki dołączone do dokumentacji wskazują na przepusty z rur HDPE wraz z umocnieniem wlotów i wylotów przepustów poprzez obrukowanie. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy zostały zamieszczone omyłkowo a przepusty należy wykonać zgodnie z przedmiarem oraz rysunkami.

**Odpowiedź:**

Przepusty pod koroną drogi należy wykonać zgodnie z przedmiarem i rysunkami z rur HDPE.

3. Prosimy o potwierdzenie, że nie będzie wymagane wykonanie pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych warstwy ścieralnej.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SST dla tej klasy drogi (Droga klasy D) nie są wymagane badania właściwości przeciwpoślizgowych warstwy ścieralnej.

**Część II – Remont drogi gminnej nr 104005B położonej na działce o nr geodezyjnym 202 obręb Brzozówka Folwarczna oraz 84 obręb Wojtachy na odcinku o długości 927,07 m, remont drogi powiatowej nr 1355B Starowola – Koziniec – Słomianka – Jasionówka w km 0+000 - 0+200 oraz remont drogi powiatowej nr 1355B na odcinku zlokalizowanym na działce o nr geodezyjnym 84 obręb Koziniec od m. Słomianka w kierunku m. Koziniec w km 0+000 – 0+990.**

**Remont drogi gminnej nr 104005B położonej na działce o nr geodezyjnym 202 obręb Brzozówka Folwarczna oraz 84 obręb Wojtachy na odcinku o długości 927.**

1. Opis techniczny wskazuje wykonanie podbudowy zasadniczej na poszerzeniach z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 25 cm natomiast zgodnie z pkt. 4.6. przedmiaru podbudowę na poszerzeniach należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Podbudowę należy wykonać z kruszywa naturalnego 0-31,5mm gr. 25cm.

2. Opis techniczny wskazują wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach z kruszywa łamanego C50/30, przedmiar natomiast przewidują wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego. Prosimy o potwierdzenie, że górną warstwę nawierzchni należy wykonać z kruszywa łamanego C50/30.

**Odpowiedź:**

Nawierzchnię należy wykonać z kruszywa łamanego C50/30.

**Remont drogi powiatowej nr 1355B Starowola – Koziniec – Słomianka – Jasionówka w km 0+000 – 0+200**

3. Opis techniczny wskazuje na wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej szarej, natomiast przedmiar wskazują wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej koloru czerwonego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać z istniejącej kostki kolorowej po dokonaniu rozbiórki istniejących zjazdów z materiału z rozbiórki.

4. W przedmiarze występuje pozycja odnośnie wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P. Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki AC 16W do wyrównania istniejącej nawierzchni?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający zezwala na wykonanie wyrównania z AC16W.

5. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zezwoli na wykonanie górnej warstwy na zjazdach z kruszywa łamanego C50/30.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający zezwala na wykonanie górnej warstwy na zjazdach z kruszywa łamanego C50/30.

6. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować krawężniki drogowe 15x30x100.

**Odpowiedź:**

Tak, należy zastosować krawężniki drogowe 15x30x100.

**Remont drogi powiatowej nr 1355B na odcinku zlokalizowanym na działce o nr geodezyjnym 84 obręb Koziniec od m. Słomianka w kierunku m. Koziniec w km 0+000 – 0+990**

7. Opis techniczny wskazuje przy pulweryzacji doziarnienie kruszywem naturalnym 0-31,5 o grubości warstwy 10 cm, w przedmiarze grubość ta wynosi natomiast 8 cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości.

**Odpowiedź:**

Prawidłowa grubość to 10cm.

8. Opis techniczny wskazują wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach z kruszywa łamanego C50/30, przedmiar natomiast przewidują wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego. Prosimy o potwierdzenie, że górną warstwę nawierzchni na zjazdach należy wykonać z kruszywa łamanego C50/30.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wykonanie górnej warstwy na zjazdach należy wykonać z kruszywa łamanego C50/30.

**Część III - Remont drogi powiatowej nr 1403B ul. Białostocka w m. Jasionówka w km 0+000 – 0+999, Remont drogi powiatowej nr 1403 B na odcinku przebiegającym w kierunku miejscowości Dobrzyńówka w km rob. 0+000 – 999, remont drogi powiatowej nr 1405B ul. Grodzieńska w m. Jasionówka w km 0+000 – 0+200 oraz remont drogi powiatowej nr 1405B ul.**

**Remont drogi powiatowej nr 1403B ul. Białostocka w m. Jasionówka w km 0+000 – 0+999**

1. Według opisu technicznego warstwę ścieralną na zjazdach do posesji w obrębie chodników należy wykonać z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego grubości 8 cm jednak tak pozycja nie została uwzględniona w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Przedmiar został uzupełniony o pozycje nr 5.2.2.

2. Nawierzchnie na zjazdach należy wykonać z tłucznia kamiennego, czy Zamawiający zezwoli na wykonanie nawierzchni na zjazdy na działki przyległe z kruszywa łamanego C50/30.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający zezwala na wykonanie górnej warstwy na zjazdach z kruszywa łamanego C50/30.

**Remont drogi powiatowej nr 1405B ul. Grodzieńska w m. Jasionówka w km 0+000 – 0+200**

3. Pozycja 4.1.1 przedmiaru mówi o wykonaniu podbudowy z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 16P gr. 5cm w obrębie przepustu. W opisie techniczny nie ma żadnych informacji co do zastosowania mieszanki AC 16P do warstw podbudowy. Prosimy o podanie konstrukcji nawierzchni w obrębie przepustu.

**Odpowiedź:**

Konstrukcja w obrębie przepustu:

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. 20cm
- podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 5cm
- geosiatka wzmacniająca
- warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

**Remont drogi powiatowej nr 1405B ul. Grodzieńska w m. Jasionówka w km 0+200 – 1+170,73**

4. Pozycja 4.1.3 przedmiaru mówi o wykonaniu podbudowy z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 16P gr. 5cm w obrębie przepustu. W opisie techniczny nie ma żadnych informacji co do zastosowania mieszanki AC 16P do warstw podbudowy. Prosimy o podanie konstrukcji nawierzchni w obrębie przepustu.

**Odpowiedź:**

Konstrukcja w obrębie przepustu:

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. 20cm
- podbudowa zasadnicza z AC16P gr. 5cm
- geosiatka wzmacniająca
- warstwa wiążąca AC16W gr. 5cm
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm.

**WÓJT GMINY**

*Leszek Zawadzki*