


DZIAŁ III: STROP NAD PARTERM
ZBROJENIE DOŁEM STROPU NAD PARTEREM
1 : 100



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	
				A-IIIIN Ø10			
Poz. ZSD-1.1 – ZBROJENIE STROPU DOŁEM – 1 szt.							
ZSD-1.1	1	10	11,100	13	1	13	144,30
	2	10	8,290	10	1	10	82,90
	3	10	5,120	12	1	12	61,44
	4	10	0,600	1	1	1	0,60
	5	10	11,100	78	1	78	865,80
	6	10	11,800	75	1	75	885,00
	7	10	1,950	18	1	18	35,10
	8	10	3,500	22	1	22	77,00
	9	10	5,300	28	1	28	148,40
	10	10	5,700	5	1	5	28,50
	11	10	1,175	3	1	3	3,52
	12	10	1,950	3	1	3	5,85
	13	10	1,125	6	1	6	6,75
	14	10	4,900	3	1	3	14,70
	15	10	1,500	20	1	20	30,00
	16	10	1,380	12	1	12	16,56
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							2406,02
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,617
MASA [kg]							1484,51
MASA CAŁKOWITA [kg]							1484,51

- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
 - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 - OTULINA ZBROJENIA 2cm.
 - GRUBOŚĆ PŁYTY ŻELBETOWEJ 15, 20cm.
 - W POZIOMIE STROPU WYKONAĆ WIENIEC NA WSZYSTKICH ŚCIANACH NOŚNYCH.
 - PRZED BETONOWANIEM STROPU W POZIOMIE PARTERU OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE RDZENI PODDASZA.
 - OTWORY I PRZEBICIA ANALIZOWAĆ W OPARCIU O PROJEKTY BRANŻOWE

BETON: C20/25
STAL: A-III N
A-0 /ŚŁOS-b/ – ZBROJENIE ROZDZIELCZE

Inwestycja:
Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działka nr ew. 142/8, Jasionówka, obręb ew. 0006 Jasionówka, jedn. ewid. 200802_2 Jasionówka

Inwestor:
Gmina Jasionówka
ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

Jednostka projektowa:
Praszyński Architektura
Sp. z o.o.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:
Projekt budowlany

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Rysunek:
**DZIAŁ III: STROP NAD PARTEREM
ZBROJENIE DOŁEM STROPU NAD PARTEREM**

Branża		
Konstrukcja:	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	
Opracowanie:		
mgr inż. Paweł Trzeciak		
Sprawdzający:		
mgr inż. Tomasz Kamiński	PDL/0071/PWOK/08	

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym,
wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:
PT-18/2023	1:100	15.04.2024	III-2